

भारतीय रिज़र्व बैंक  
सम्पदा विभाग  
कानपुर

भाग - II

मात्रा की सूची

कार्य का नाम - बैंक कार्यालय भवन में भस्मक के सामने क्षतिग्रस्त फर्श की मरम्मत

क्रम	मात्रा	विवरण	इकाई	दर	कुल धनराशि
1.	56.00 वर्गमीटर	बैंक परिसर के बाहर मौजूदा क्षतिग्रस्त फर्श को हटाना और मलबा हटाना। दर में मौजूदा और हटाए गए कंक्रीट के साथ अंडर सोलिंग को समतल करने के लिए कॉम्पैक्ट करना भी शामिल है, यह सब बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरा किया जाएगा।	वर्गमीटर		
2.	5.60 - क्यू.मी.	पैनलों में मिश्रण 1: 2: 4 (1 सीमेंट: 2 मोटे रेत: 4 ग्रेडेड पत्थर कुल 20 मिमी नाममात्र आकार) में लगभग 100 मिमी मोटी सीमेंट कंक्रीट फर्श प्रदान करना और बिछाना। इस दर में यदि आवश्यक हो, तो पैनल बनाने के लिए सैंड्रिंग और शटरिंग, संघनन, तराई आदि शामिल होंगे, जो सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित होंगे।	-क्यू.मी.		

कुल

स्थान:

तिथि:

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
मुहर के साथ